Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38

Memorando 5.449/2023

Ref. Análise sobre vazamentos e reparos

Sr. Superintendente

De maneira a acompanhar a quantidade de vazamentos de água na rede de distribuição, bem como, o tempo para o conserto e recomposição do pavimento, solicitamos da concessionária BRK Ambiental, o total de consertos realizados no primeiro quadrimestre dos anos de 2022 e 2023, assim como o tempo decorrido para o conserto do vazamento e da recomposição do pavimento. Considerando que as informações referentes ao tempo para a realização da recomposição em pavimento, são apresentadas no relatório de atividades pelo tempo médio, utilizamos a mesma metodologia na análise.

2022			
Mês	Vazamento de rede	Tempo médio de execução vazamento	Tempo médio de execução pavimentação (dias)
Janeiro	11	13:45:00	5
Fevereiro	11	42:31:00	4
Março	8	41:14:00	6
Abril	8	43:02:00	7

Tabela 1

2023			
Mês	Vazamento de rede	Tempo médio de execução vazamento	Tempo médio de execução pavimentação (dias)
Janeiro	12	15:15:00	10
Fevereiro	10	19:16:00	5
Março	8	30:57:00	6
Abril	16	100:37:00	10

Tabela 2

Com exceção do mês de abril/23 que houve um aumento no número de vazamentos na rede de distribuição e do tempo médio para a conserto do vazamento, os demais meses apresentaram pequena variação, quando a comparados com o mesmo período de 2022.

O aumento no número de vazamentos ocorreu, segundo informações obtidas em fiscalizações in-loco, devido à falha no

abastecimento de água, ocorrida em meados do mês de março, devido ao rompimento da adutora de água bruta.

Diante dos dados apresentados e dos prazos para o conserto de vazamentos e de recomposições de pavimento, contidos na tabela de prestação de serviços complementares, do 3° T.A. ao contrato 055/2011, constata-se:

- Aumento do número de vazamentos na rede de distribuição, no mês de abril/2023.
- Tempo médio para a recomposição do pavimento encontra-se dentro do prazo de dez dias úteis.
- Tempo médio para execução de vazamento, no mês de abril/23, superou o tempo previsto de 48h.

Pelo exposto concluímos que o tempo médio para a recomposição de pavimento, vem sendo realizada dentro do prazo estipulado em contrato.

O tempo médio para o conserto de vazamentos na rede de distribuição, no mês de abril/2023, superou o previsto em contrato, sendo que nos meses de março e abril/2023 o tempo médio para o conserto de vazamento foi inferior ao mesmo período de 2022.

Considerando que a ARMPF não possui norma para análise de possível não conformidade, devido ao aumento do número de vazamentos na rede de distribuição, e que, a substituição de rede realizado pela concessionária é maior que o previsto no PMAE, conforme apurado no processo I 46/2021, entendo, s.m.j. que o aumento detectado não caracteriza Não conformidade.

Para vossa ciência e deliberações.

Porto Ferreira, 28 de junho de 2023.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador